Fiche Référence PiAIR2 :

Secteur ENSEIGNEMENT

Collège Les Gondoliers - La Roche sur Yon (85)

Les travaux ont démarré en début d'année 2019. La mise en service est programmée en septembre 2021. Le coût de l'opération est estimé à 10 millions d'euros et est entièrement financée par le Département de la Vendée, qui a la compétence des collèges. Cet investissement entre dans le cadre du nouveau Plan Collèges 2019-2026.

Fourniture PiAIR2:

Centrale de traitement d'air Hygiénique des salles de classes Tranche 1 :

1 Double Flux ***Saturne T6.1-H*** avec échangeur ***Rotatif*** *débit* ***9 252 m3/h avec régulation de pression constante*** *afin de compenser les ouvertures et fermetures des zones à occupations intermitentes. CTA équipée d'une batterie à eau chaude pour assurer un soufflage à température neutre.*

CTA conformes aux exigences

Tranche 2 :

1 Double Flux type ***Saturne T4.2H*** d'un *débit de* ***4 692 m3/h*** avec échangeur ***Rotatif*** *pour le traitement d'air Hygiénique des locaux.*

Tranche 3 :

2 Double Flux

1 ***Saturne T5.2H*** *débit* ***8 175 m3/h***

1 ***Saturne T4.2H*** *débit* ***5 109 m3/h***

Ce document est la propriété de PiAIR2 et ne peut être utilisé sans son accord.